

Bauplanung und Bauleitung

Neubau einer 3.000 t Getreidelagerhalle für die Milchproduktion Groß Molzahn GmbH



- errichtet 05 bis 12/2008
- Lagerhalle aus Stahlbetonwänden, 5 m hoch beschüttbar
- Box 1: 1.000 t, Box 2: 2.000 t

- mit Unterflurbelüftung und mittig angeordnetem Hauptluftkanal
- seitliches Gebläsehaus mit Dieselgebläse
- Lagerbelüftung mit Umluft, temperatur- und feuchteabhängig gesteuert
- vollautomatische Befüllung der Boxen über Längs- und Querförderbänder